

INSTALLASJONSBETINGELSER ELBILLADER

EO MINI og EO MINI PRO

Pakken du kjøper inneholder en standard installasjon, som dekker de fleste behov. Vi kontakter deg for å avtale installasjonstidspunkt og ønsker å få tilsendt bilde av sikringsskap, evt. føringsvei for kabel samt stille noen andre spørsmål.

NB: graving for fremføring av kabel til ladeboks er ikke inkludert i pakken.

Inkludert i standardinstallasjon

- Automatsikring 32A-1 fase. Alternativ fremtidsrettet løsning. Hvis man senere vil bytte lader, kan vi legge opp til 3 fase som kan kobles til ved fremtidig behov*
- Inntil 15 meter kabel fra ladepunkt til sikringsskap
- Inntil 2 gjennomboringer i trevegg/gips
- Inntil 4 timer arbeid på plassen
- Montering og tilkobling av ladeboksen
- Inntil 25 km kjøring fra firma til oppmøtested
- Søknad til netteier
- Samsvarserklæring på installasjonen

Installasjon av jordfeilvern type B er ikke nødvendig ettersom dette er integrert i ladeboks.

Dersom du ikke ønsker 32A-1 fase installasjon, men heller en mindre installasjon, (f.eks 16 eller 25A) kan dette avtales. Prisen er den samme for alle installasjonsalternativer i 1 fase.

Mange nettselskaper krever at det søkes om installasjon som overgår 20A. Dette gjør vi automatisk på vegne av kunden og avventer svar på søknad før installasjonen gjennomføres. Dersom søknaden skulle bli avslått, anbefaler vi f.eks. å gjøre en installasjon på 20A istedenfor 32A. Det gis ikke avslag i pris ved slike tilfeller.

TILLEGG UTOVER STANDARDINSTALLASJON

Tjenester som ikke dekkes av standardinstallasjonen legges til på fakturaen. Følgende priser gjelder pr 15.06.2020

Tjeneste	Enhet
Gjennom boring i trevegg/gips	Pr. vegg
Gjennom boring i annen vegg (inntil 40 cm tykkelse)	Pr. vegg
Arbeider på plassen	Pr. time
Kjøring pr km	Pr. km
Overspenningsvern (påbudt om ikke installert tidligere)	Pr. vern
Oppgradering av sikringsskap	På forespørsel
* Opplegg til 3 fase, som kan enkelt tilkobles ved fremtidig behov	Per stk. Kr. 500,-
Kabel	
PFXP 3G4 (16-20A 1-fase)	Pr meter ferdig lagt
PFXP 3G6 (32A, 1-fase)	Pr meter ferdig lagt
PFXP 4G6 (32A, 3-fase, 230V IT nett)	Pr meter ferdig lagt
PFXP 5G10 (32A, 3-fase, 400V TN nett)	Pr meter ferdig lagt

Alle priser er i NOK og inkluderer mva.